

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Строителни и ремонтни работи на училищни сгради в община Монтана” в  
2 (две) обособени позиции

1. Обектът на настоящата поръчка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, е **строителство**.
2. Изпълнението на настоящата обществена поръчка е разделено на 2 (две) обособени позиции, както следва:

**Обособена позиция №1: Ремонт на I Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Монтана**

**Обособена позиция №2: Ремонт на VI Средно училище „Отец Паисий“, гр. Монтана.**

### 3. Техническо описание на поръчката

В изпълнение на възложената му обществена поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да осъществи следните строително-ремонтни работи съгласно количествена сметка:

**За Обособена позиция №1: Ремонт на I Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Монтана**

#### I. Строителство.

№	Вид СМР	Мярка	Количество
	<b><i>I. Архитектура</i></b>		
	<b><i>I.1. Класни стаи</i></b>		
1	Демонтаж паркет	м <sup>2</sup>	172,00
2	Направа на изравнителна циментова замазка	м <sup>2</sup>	172,00
3	Редене на паркет	м <sup>2</sup>	172,00
4	Циклене на паркет	м <sup>2</sup>	172,00
5	Лакиране на дървени повърхности	м <sup>2</sup>	172,00
6	Демонтаж ЛОТ	бр.	36,00
7	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м <sup>2</sup>	435,00
8	Демонтаж на дървени врати	бр.	6,00
9	Оформяне на страници	м	435,00
10	Грундиране на тавани и стени	м <sup>2</sup>	435,00
11	Доставка и монтаж на AL дограма	м <sup>2</sup>	35,20
12	Боядисване с латекс на тавани	м <sup>2</sup>	435,00
13	Доставка и монтаж ЛОТ	бр.	36,00
	<b><i>I.2. Кабинет по трудово обучение</i></b>		
1	Демонтаж на дюшеме	м <sup>2</sup>	39,00
2	Редене на паркет	м <sup>2</sup>	39,00
3	Циклене на паркет	м <sup>2</sup>	39,00
4	Лакиране на дървени повърхности	м <sup>2</sup>	39,00
5	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м <sup>2</sup>	107,00
6	Демонтаж на дървени врати	бр.	1,00
7	Демонтаж на дървена облицовка	м <sup>2</sup>	30,00
8	Демонтаж на алуминиеви радиатори	бр.	3,00

№	Вид СМР	Мярка	Количество
9	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори	бр.	3,00
10	Оформяне на страници	м	10,00
11	Грундиране на тавани и стени	м <sup>2</sup>	107,00
12	Доставка и монтаж на AL дограма	м <sup>2</sup>	1,80
13	Изкърпване с вароциментова мазилка по стени	м <sup>2</sup>	5,00
14	Боядисване с латекс на стени и тавани	м <sup>2</sup>	107,00
15	Доставка и монтаж ЛОТ	бр.	6,00
16	Демонтаж на ЛОТ	бр.	6,00
<b><i>I.3. Работилница</i></b>			
1	Редене на паркет	м <sup>2</sup>	42,00
2	Циклене на паркет	м <sup>2</sup>	42,00
3	Лакиране на дървени повърхности	м <sup>2</sup>	42,00
4	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м <sup>2</sup>	115,00
5	Демонтаж на дървени врати	бр.	1,00
6	Демонтаж на глобуси	бр.	6,00
7	Демонтаж на дървена облицовка	м <sup>2</sup>	26,00
8	Демонтаж на алуминиеви радиатори	бр.	3,00
9	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори	бр.	3,00
10	Оформяне на страници	м	10,00
11	Грундиране на тавани и стени	м <sup>2</sup>	115,00
12	Доставка и монтаж на AL дограма	м <sup>2</sup>	18,00
13	Изкърпване с вароциментова мазилка по стени	м <sup>2</sup>	3,00
14	Боядисване с латекс на стени и тавани	м <sup>2</sup>	115,00
15	Доставка и монтаж на плъзгаща се AL преграда	м <sup>2</sup>	11,50
16	Доставка и монтаж ЛОТ	бр.	6,00
<b><i>I.4. Фойе и стълбище</i></b>			
1	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м <sup>2</sup>	156,00
2	Демонтаж на дървени врати	бр.	2,00
3	Доставка и монтаж на AL дограма	м <sup>2</sup>	13,70
4	Доставка и монтаж на караулка за охрана с размери 330/140 Н=2.3m	бр.	1,00
5	Изкърпване с вароциментова мазилка по стени	м <sup>2</sup>	21,00
6	Боядисване с блажна боя на цокъл	м <sup>2</sup>	35,00
7	Боядисване с латекс на стени и тавани	м <sup>2</sup>	121,00
8	Оформяне на стъпала 33/174	бр.	27,00
<b><i>I.5. Тоалетни - голяма сграда</i></b>			
1	Разбиване на бетон	м <sup>3</sup>	5,00
2	Демонтаж на бетонна мивка	бр.	1,00
3	Ръчен изкоп	м <sup>3</sup>	1,00
4	Демонтаж на каменинови тръби	м	21,00
5	Демонтаж на тоалетни клекала	бр.	9,00
6	Доставка и монтаж на PVC Ø180мм	м	15,00
7	Доставка и монтаж на тоалетни клекала	бр.	9,00
8	Доставка и монтаж на мивки среден формат	бр.	3,00
9	Доставка и монтаж на смесителни батерии	бр.	3,00
10	Доставка и монтаж на електрически бойлер 150 литра	бр.	1,00
11	Доставка и монтаж полипропиленова тръба Ø20мм с фасонни части	м	27,00
12	Доставка и монтаж на СК 3/4"	бр.	9,00

№	Вид СМР	Мярка	Количество
13	Направа на обратен насип	м <sup>3</sup>	7,00
14	Доставка и полагане на армиран бетон	м <sup>3</sup>	5,00
15	Направа на фаянсова облицовка	м <sup>2</sup>	230,00
16	Направа на настилка от теракотни плочи	м <sup>2</sup>	87,00
17	Доставка и монтаж на всмукателна климатична инсталация	бр.	1,00
18	Доставка и монтаж на нагнетателна климатична инсталация	бр.	1,00
<b>I.6. Тоалетни - малка сграда</b>			
1	Разбиване на бетон	м <sup>3</sup>	5,00
2	Пробиване на отвори 30/30 см	бр.	4,00
3	Направа на зидария с газобетонни тухли с дебелина 15 см	м <sup>3</sup>	6,00
4	Направа на фаянсова облицовка	м <sup>2</sup>	45,00
5	Направа на настилка от теракотни плочи	м <sup>2</sup>	30,00
6	Доставка и монтаж на AL врата с размер 80/200 см	бр.	6,00
7	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м <sup>2</sup>	41,00
8	Боядисване с латекс на стени и тавани	м <sup>2</sup>	41,00
9	Доставка и монтаж полипропиленова тръба Ø20 мм с фасонни части	м	23,00
10	Доставка и монтаж на PVC Ø110 мм	м	17,00
11	Доставка и монтаж на S-ове	бр.	4,00
12	Доставка и монтаж на подови сифони	бр.	2,00
13	Доставка и монтаж на PVC ф50 мм	м	8,00
14	Доставка и монтаж на фаяснова мивка - малък формат	бр.	2,00
15	Доставка и монтаж на тоалетни клекала	бр.	4,00
<b>II. Вертикална планировка</b>			
1	Фрезоване на асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	1 450,00
2	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон	м <sup>2</sup>	1 450,00
3	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	м <sup>2</sup>	2 348,00

## II. Оборудване.

№	Вид на оборудването	Параметри	Количество [бр.]
1	Маса ученическа двуместна	25 mm; 120 × 60 cm; h = 76 cm	108
2	Стол ученически	h = 42 cm	216

## За Обособена позиция №2: Ремонт на VI Средно училище „Отец Паисий“, гр. Монтана

№	Вид СМР	Мярка	Количество
<b>I. Архитектура</b>			
<b>I.1. Класни стаи</b>			
1	Демонтаж паркет	м <sup>2</sup>	1 520
2	Направа на изравнителна циментова замазка	м <sup>2</sup>	1 520
3	Редене на паркет	м <sup>2</sup>	1 520
4	Циклене на паркет	м <sup>2</sup>	1 520
5	Лакиране на дървени повърхности	м <sup>2</sup>	1 520
6	Демонтаж ЛОТ	бр.	550
8	Гипсова шпакловка по тавани	м <sup>2</sup>	1 520
9	Изкърпване с вароциментова замазка по стени	м <sup>2</sup>	150
10	Боядисване с латекс на тавани	м <sup>2</sup>	1 520

№	Вид СМР	Мярка	Количество
11	Боядисване с латекс настени	м <sup>2</sup>	3 000
12	Доставка и монтаж ЛОТ	бр.	550
13	Смяна захранващ водопровод	м	43
<b><i>I.2. Плувен басейн</i></b>			
1	Очукване на става варова мазилка	м <sup>2</sup>	50
2	Изкърпване с гипсова шпакловка по стени	м <sup>2</sup>	50
3	Направа на вароциментова мазилка	м <sup>2</sup>	50
4	Демонтаж на чугунени радиатори	бр.	10
5	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори	бр.	10
6	Полагане на фаянсова облицовка	м <sup>2</sup>	270
7	Демонтаж на метални стълби	бр.	2
8	Изработка, доставка и монтаж на метални стълби	бр.	2
<b><i>I.3. Голям физкултурен салон</i></b>			
1	Демонтаж на дюшеме	м <sup>2</sup>	276
2	Демонтаж на ЛОТ	бр.	20
3	Доставка и монтаж на дюшеме	м <sup>2</sup>	276
4	Доставка и монтаж на ЛОТ	бр.	20
5	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м <sup>2</sup>	340
6	Боядисване с латекс по стени и тавани	м <sup>2</sup>	616
7	Доставка и монтаж на всмукателна вентилационна система	бр.	1
8	Доставка и монтаж на нагнетателна вентилационна система	бр.	1
<b><i>I.4. Малък физкултурен салон</i></b>			
1	Демонтаж на дюшеме	м <sup>2</sup>	157
2	Демонтаж на ЛОТ	бр.	18
3	Доставка и монтаж на дюшеме	м <sup>2</sup>	157
4	Доставка и монтаж на ЛОТ	бр.	18
5	Демонтаж на дървени врати	бр.	2
6	Доставка и монтаж на AL дограма	м <sup>2</sup>	5
7	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м <sup>2</sup>	250
8	Боядисване с латекс по стени и тавани	м <sup>2</sup>	700
9	Доставка и монтаж на всмукателна вентилационна система	бр.	1
10	Доставка и монтаж на нагнетателна вентилационна система	бр.	1

#### 4. Изисквания по здравословни и безопасни условия на труд

По време на изпълнение на ремонтните работи да се спазват правилата за безопасност на труд при този вид работи, съгласно Наредба №2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури безопасността на работещите по време на извършването на всички дейности на строителната площадка, а също така и спазването на всички изисквания на Закон за здравословни и безопасни условия на труда.

#### 5. Изисквания към изпълнението

- След подписване на договора за възлагане, количествата по видове строителни работи се уточняват между представител на Възложителя и Ръководителя на екипа на Изпълнителя. Отчитането на изпълнените и подлежащите на заплащане ви-

дове строителни работи се извършва с двустранно подписани от Изпълнителя и Възложителя протоколи обр. 19.

- Всички извършени работи и доставени материали трябва да отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.
- Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.
- При извършване на СМР изпълнителят е длъжен да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.
- След приключване на работата за даден участък от позицията, изпълнителят е длъжен да почисти работната площадка и да извози строителните отпадъци на депо, указано от Възложителя. Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места.
- Изпълнителят е длъжен да изхвърля всички отпадъчни материали от строителните работи на свой риск и за своя сметка в съответствие с приложимите български нормативни изисквания.
- Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество.
- Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на технологията и начина на изпълнение. В случай на констатирани дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, Възложителят спира работите до отстраняването им от Изпълнителя.
- Всички дефектни материали се отстраняват от обекта, а дефектните работи се разрушават от Изпълнителя за негова сметка.
- По време на изпълнение на строително-монтажните работи Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
- Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на законовата уредба в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството стандарти и технически нормативни документи, действащи в страната.