


ОБЩИНА



МОНТАНА

3400 МОНТАНА, ул. "Извора" 1, тел: (096) 300400, факс: 300431, E-mail: montana@montana.bg

ДО Всички
Участници



ОТНОСНО: Постъпили въпроси във връзка с открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи по разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос във връзка с открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи по разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана, предоставям на Вашето внимание следните разяснения:

Въпрос: От приложената от Ваша страна количествено-стойностна сметка за обект „Подмяна на вътрешната канализационна мрежа в централната част на града”, Подобект: Канализационен профил 15, числата от всички позиции от позиция 23 (ред 29) до края са преместени с ред нагоре. Така количеството за позиция 23 трябва да е 0, а за позиция 24 – 2.

По същия начин за позиция 27 трябва да е 0, а количеството за позиция 28 трябва да е 79,29.

За позиция 29 трябва да е 0, а количеството за позиция 30 трябва да е 158,58 и така до липсващата в КСС позиция 40а - ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ВОДОПРОВОДИ ПОД ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ, чието място е заето от СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ С ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ РЕНД ТРЪБИ SH 8 DN 200 с погрешно количество 79,29 бр.

Това се е получило от вмъкването на позиция 22 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕВИЗИОННИ ШАХТИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 2 м, с количество 0 и която дублира позиция 23 и оттам идва цялото разместване.

С отпадането на позиция 22 и добавянето на позиция 40а – ИЗПИТВАНЕ НА ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ и преместването на числата с 1 ред надолу, КСС-то за този обект ще бъде коректно.

Моля изяснете и оправете това.

Отговор:

В приложената количествено-стойностна сметка за обект „Подмяна на вътрешната канализационна мрежа в централната част на града”, Подобект: Канализационен профил 15 е допусната техническа грешка.

Прилагаме коригирана количествено-стойностна сметка за обект „Подмяна на вътрешната канализационна мрежа в централната част на града”, Подобект: Канализационен профил 15. Коригираната количествено-стойностна сметка е предоставена на участниците и на Интернет страницата на община Монтана. При изготвянето на офертата, участниците трябва да се съобразят с коригираната КСС за обект „Подмяна на вътрешната канализационна мрежа в централната част на града”, Подобект: Канализационен профил 15

Проект: Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град
Монтана

Обект: Подмяна на вътрешна канализационна мрежа в централната част на града

Подобект: Канализационен профил Пр.15

№	Шифър	Наименование на работите /местоположение и опис/	мярка	Количество	Ед.цена	Обща с-ст
					лв.	лв.
1	8101106231	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-039>>	м3	33,52		0,00
2	8101306411	ИЗКОП 1.2до4М, ЯМИ НАД 2М2, 0до2М В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И СЪОРЪЖ. <<01-03-052>>	м3	5,92		0,00
3	8101402230	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-029>>	м3	92,01		0,00
4	8101305100	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ С ПЯСЪК ОКОЛО ТРЪБАТА <<01-03-039>>	м3	37,55		0,00
5	ЕД.ЦЕНА	ДОСТАВКА НА ТРОШЛЯК ЗА ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м3	85,64		0,00
6	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ С ТРОШЛЯК <<01-01-059>>	м3	85,64		0,00
7	8101114216	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ТРОШЛЯК С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10см <<01-01-067>>	м3	85,64		0,00
8	ЕД.ЦЕНА	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНА ПОЧВА И НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР - об.тегло 1.97 т/м3 <<01-04-032>>	м3	33,52		0,00
9	ЕД.ЦЕНА	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ БЕЗ НАТОВАРВАНЕ - об.тегло 1.97 т/м3 т/м3	м3	78,21		0,00
10	ЕД.ЦЕНА	ПРЕВОЗ И НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР - об.тегло 2.48 т/м3 <<01-04-033>>	м3	5,92		0,00
11	ЕД.ЦЕНА	ПРЕВОЗ НА СКАЛНА МАСА БЕЗ НАТОВАРВАНЕ - об.тегло 2.48 т/м3 <<01-04-033>>	м3	13,80		0,00
12	ЕД.ЦЕНА	ПРЕВОЗ И НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР - об.тегло 2.48 т/м3 <<01-04-033>>	м3	5,67		0,00
13	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	131,45		0,00
14	8101201110	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-001>>	м2	317,17		0,00
15	8101201210	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=2до4М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-003>>	м2	62,66		0,00
16	8101201310	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=4до6М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-005>>	м2	0,00		0,00
17	ЕД.ЦЕНА	РАЗРУШАВАНЕ НА СЪЩ. УЛИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 2 м	бр	0		0,00
18	ЕД.ЦЕНА	РАЗРУШАВАНЕ НА СЪЩ. УЛИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 3м	бр	2		0,00
19	ЕД.ЦЕНА	РАЗРУШАВАНЕ НА СЪЩ. УЛИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 4м	бр	0		0,00
20	Ед.ц.	РАЗРУШАВАНЕ НА СЪЩ. УЛИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 5м	бр	0		0,00
21	ЕД.ЦЕНА	РАЗРУШАВАНЕ НА СЪЩ. УЛИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 6м	бр	0		0,00
23	ЕД.ЦЕНА	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. Ф 100 СМ С ДЪЛБ. 2М	бр	2		0,00
24	ЕД.ЦЕНА	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. Ф100 СМ С ДЪЛБ. 3М	бр	0		0,00
25	ЕД.ЦЕНА	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. Ф 100 СМ С ДЪЛБ. 4М	бр	0		0,00
26	ЕД.ЦЕНА	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. Ф 100 СМ С ДЪЛБ. 5М	бр	0		0,00
27	ЕД.ЦЕНА	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 6М	бр	0		0,00
28	ЕД.ЦЕНА	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБНИ КАНАЛИ ОТ ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ РЕНД ТРЪБИ SN8 С DN OD 315 ММ	м'	79		0,00
29	ЕД.ЦЕНА	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБНИ КАНАЛИ ОТ ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ РЕНД ТРЪБИ SN8 С DN OD 400	м'	0		0,00
30	ЕД.ЦЕНА	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА	м'	158,58		0,00
31	8243195100	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН	т	5,55		0,00

Проект: Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град
Монтана

Подобект: Канализационен профил Пр.15

№	Шифър	Наименование на работите /местоположение и опис/	мярка	Количество	Ед.цена	Обща с-ст
					лв.	лв.
32	8243195100	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН	т	5,55		0,00
33	8243193000	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БИТУМИЗИРАН ТРОШЕН КАМЪК	т	11,10		0,00
34	8243191000	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОСНОВЕН ПЛАСТ ТРОШЕН КАМЪК	м2	65,22		0,00
35	8101402230	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-029>>	м3	12,69		0,00
36	ЕД.ЦЕНА	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ЗА ДРЕНАЖ НА КАНАЛИЗАЦИЯ С РЕНД ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ ДРЕНАЖНИ ТРЪБИ ф200	м'	79,29		0,00
37	ЕД.ЦЕНА	ОБРАТЕН НАСИП С ЧАКЪЛ <<03-01-005>>	м3	10,20		0,00
38	8243012000	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	м3	12,97		0,00
39	8243201100	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА ДО 500 л В МИН И ВИСОЧИНА 20 до 32м	мсм	15,86		0,00
40	ЕД.ЦЕНА	СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ С ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ РЕНД ТРЪБИ SN 8 DN OD 200 MM	бр	9		0,00
40а	ЕД.ЦЕНА	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ	м'	79		
41	Ед.ц.	УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ	бр	5		0,00
		ВСИЧКО				0,00

С уважение:

ЗЛАТКО ЖИВКОВ

Кмет на община Монтана

