


ОБЩИНА



МОНТАНА

3400 МОНТАНА, ул. "Извора" 1, тел: (096) 300400, факс: 300431, E-mail: montana@montana.bg

до Всички
участници



ОТНОСНО: Постъпили въпроси във връзка с открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи по разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос във връзка с открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи по разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана, предоставям на Вашето внимание следните разяснения:

Въпрос: От приложената от Ваша страна количествено-стойностна сметка за обект „Подмяна на вътрешната канализационна мрежа в централната част на града”, Подобект: Канализационен профил 23а, числата от всички позиции от позиция 29 (ред 34) до края са преместени с ред нагоре, а позицията за количество 23 е изпусната и трябва да бъде колкото е посочено в позиция 40 – 102,59.

Отново е изпусната позиция 40а – ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ВОДОПРОВОДИ ПОД ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ, чието място е заето от СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ С ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ РЕНД ТРЪБИ SH 8 DN 200 с погрешно количество 102,59 бр.

Попълването на таблицата с разместени редове ще доведе до изкривяване на цената. Моля изяснете и оправете това.

Отговор:

В приложената количествено-стойностна сметка за обект „Подмяна на вътрешната канализационна мрежа в централната част на града”, Подобект: Канализационен профил 23а е допусната техническа грешка.

Прилагаме коригирана количествено-стойностна сметка за обект „Подмяна на вътрешната канализационна мрежа в централната част на града”, Подобект: Канализационен профил 23а. Кorigираната количествено-стойностна сметка е предоставена на участниците и на Интернет страницата на община Монтана. При изготвянето на офертата, участниците трябва да се съобразят с коригираната КСС за обект „Подмяна на вътрешната канализационна мрежа в централната част на града”, Подобект: Канализационен профил 23а.

Въпрос: От приложената от Ваша страна количествено-стойностна сметка за обект „Подмяна на вътрешната канализационна мрежа в централната част на града”, Подобект: Канализационен профил 80, е изпуснато числото за позиция 27, ред 33 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАНАЛИ ОТ ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ РЕНД SH 8 DN 200, което от 0 трябва да се чете 60, колкото е позиция 40.

Количеството в позиция 28 от 101 трябва да се чете 0, а количеството в позиция 29 от 0 трябва да се чете 101.

Попълването на таблицата с разместени редове ще доведе до изкривяване на цената. Моля изяснете и оправете това.

Отговор:

Представената количествено-стойностна сметка е коректна и следва да се попълва така, както е представена в документацията за участие.

Обект: Подмяна на вътрешна канализационна мрежа в централната част на града

Подобект: Канализационен профил Пр.23а

№	Шифър	Наименование на работите /местоположение и опис/	мярка	Количество	Ед.цена	Обща с-ст
					лв.	лв.
1	8101106231	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-039>>	м3	53,49		0,00
2	8101306411	ИЗКОП 1.2до4М, ЯМИ НАД 2М2, 0до2М В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И СЪОРЪЖ. <<01-03-052>>	м3	9,44		0,00
3	8101402230	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-029>>	м3	41,04		0,00
4	8101305100	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ С ПЯСЪК ОКОЛО ТРЪБАТА <<01-03-039>>	м3	48,58		0,00
5	ЕД.ЦЕНА	ДОСТАВКА НА ТРОШЛЯК ЗА ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м3	144,42		0,00
6	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ С ТРОШЛЯК <<01-01-059>>	м3	144,42		0,00
7	8101114216	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ТРОШЛЯК С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10см <<01-01-067>>	м3	144,42		0,00
8	ЕД.ЦЕНА	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНА ПОЧВА И НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР - об.тегло 1.97 т/м3 <<01-04-032>>	м3	53,49		0,00
9	ЕД.ЦЕНА	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ БЕЗ НАТОВАРВАНЕ - об.тегло 1.97 т/м3 т/м3	м3	34,88		0,00
10	ЕД.ЦЕНА	ПРЕВОЗ И НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР - об.тегло 2.48 т/м3 <<01-04-033>>	м3	9,44		0,00
11	ЕД.ЦЕНА	ПРЕВОЗ НА СКАЛНА МАСА БЕЗ НАТОВАРВАНЕ - об.тегло 2.48 т/м3 <<01-04-033>>	м3	6,16		0,00
12	ЕД.ЦЕНА	ПРЕВОЗ И НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР - об.тегло 2.48 т/м3 <<01-04-033>>	м3	4,00		0,00
13	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>>	м3	209,78		0,00
14	8101201110	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-001>>	м2	410,38		0,00
15	8101201210	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=2до4М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-003>>	м2	148,29		0,00
16	8101201310	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=4до6М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-005>>	м2	0,00		0,00
17	ЕД.ЦЕНА	РАЗРУШАВАНЕ НА СЪЩ. УЛИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 2 м	бр	0		0,00
18	ЕД.ЦЕНА	РАЗРУШАВАНЕ НА СЪЩ. УЛИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 3м	бр	3		0,00
19	ЕД.ЦЕНА	РАЗРУШАВАНЕ НА СЪЩ. УЛИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 4м	бр	0		0,00
20	Ед.ц.	РАЗРУШАВАНЕ НА СЪЩ. УЛИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 5м	бр	0		0,00
21	ЕД.ЦЕНА	РАЗРУШАВАНЕ НА СЪЩ. УЛИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 6м	бр	0		0,00
23	ЕД.ЦЕНА	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. Ф 100 СМ С ДЪЛБ. 2М	бр	3		0,00
24	ЕД.ЦЕНА	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. Ф100 СМ С ДЪЛБ. 3М	бр	0		0,00
25	ЕД.ЦЕНА	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. Ф 100 СМ С ДЪЛБ. 4М	бр	0		0,00
26	ЕД.ЦЕНА	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. Ф 100 СМ С ДЪЛБ. 5М	бр	0		0,00
27	ЕД.ЦЕНА	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 6М	бр	0		0,00
28	ЕД.ЦЕНА	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБНИ КАНАЛИ ОТ ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ РЕНД ТРЪБИ SN8 С DN OD 315 MM	м'	99		0,00
29	ЕД.ЦЕНА	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБНИ КАНАЛИ ОТ ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ РЕНД ТРЪБИ SN8 С DN OD 400	м'	0,00		0,00
30	ЕД.ЦЕНА	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА	м'	205,19		0,00
31	8243195100	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН	т	7,18		0,00

Проект: Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град
Монтана

Подобект: Канализационен профил Пр.23а

№	Шифър	Наименование на работите /местоположение и опис/	мярка	Количество	Ед.цена	Обща с-ст
					лв.	лв.
32	8243195100	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН	т	7,18		0,00
33	8243193000	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БИТУМИЗИРАН ТРОШЕН КАМЪК	т	14,36		0,00
34	8243191000	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОСНОВЕН ПЛАСТ ТРОШЕН КАМЪК	м2	84,38		0,00
35	8101402230	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-029>>	м3	16,41		0,00
36	ЕД.ЦЕНА	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ЗА ДРЕНАЖ НА КАНАЛИЗАЦИЯ С РЕНД ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ ДРЕНАЖНИ ТРЪБИ ф200	м'	102,59		0,00
37	ЕД.ЦЕНА	ОБРАТЕН НАСИП С ЧАКЪЛ <<03-01-005>>	м3	13,19		0,00
38	8243012000	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	м3	16,78		0,00
39	8243201100	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА ДО 500 л в мин и височина 20 до 32м	мсм	20,52		0,00
40	ЕД.ЦЕНА	СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ С ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ РЕНД ТРЪБИ SN 8 DN OD 200 MM	бр	4		0,00
41	ЕД.ЦЕНА	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ	м'	102,59		0,00
42	Ед.ц.	УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ	бр	6		0,00
		ВСИЧКО:				0,00

С уважение:
ЗЛАТКО ЖИВКОВ
Кмет на община Монтана

