



ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: *Отговор на постъпили искания за разяснения от страна на заинтересовани лица в публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителни и ремонтни работи на училищни сгради в община Монтана“ в 2 (две) обособени позиции*

Във връзка с постъпило запитване по реда на чл. 33, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и искане за разяснение по условията за участие в процедура за възлагане на горепосочената обществена поръчка, Ви предоставяме следните допълнителни разяснения:

Въпрос 1: Моля, за коректно ценообразуване уточнение на изискванията на ЕВъзложителя по Приложение №2 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ: Обособена позиция №1: Ремонт на I Основно училище „св. св. Кирил и Методи“, гр. Монтана

- I. Строителство.
- II. Архитектура.

Отговор:

I.1. Класни стаи

11. Доставка и монтаж на AL дограма - параметрите на които трябва да отговарят и размери(растер).

- Врата с размер 90/200 см.

13. Доставка и монтаж ЛОТ- параметрите на ЛОТ, на които трябва да отговарят
- ЛОТ 2x36W

1.2. Кабинет по трудово обучение

9. Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори - размерите и броя на глдерите на радиаторите.

- Размер h=600 мм с 15 броя глдера за 1 брой радиатор.

12. Доставка и монтаж на AL дограма - параметрите на които трябва да отговарят и размери(растер).

- Врата с размер 90/200 см.

15. Доставка и монтаж ЛОТ- параметрите на ЛОТ, на които трябва да отговарят.
- ЛОТ 2x36W

1.3. Работилница

9. Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори - размерите и броя на глдерите на радиаторите.

- Размер h=600 мм с 15 броя глдера за 1 брой радиатор.

Размер 600/600/1400 мм. – 15 броя глдера.

12. Доставка и монтаж на AL дограма – параметрите на които трябва да отговарят и размери (расгер).

- Врата с размер 90/200 см.

15. Доставка и монтаж на плъзгаща се AL преграда - параметрите на които трябва да отговарят и размери(растер).

- Алюминиева преградата с размер 550/330 см. от ПДЧ панел.

16. Доставка и монтаж ЛОТ- параметрите на ЛОТ, на които трябва да отговарят.

- ЛОТ 2х36W

1.4. Фоайе и стълбище

2. Доставка и монтаж на AL дограма - параметрите на които трябва да отговарят и размери(растер).

- Входна врата с размер 230/320 см. с антипаник брава.

8. Оформяне на стъпала 33/174 - какви са изискванията за материала, с който трябва да се оформят стъпалата.

- Оформяне на стъпалата с плочи гранитогрес на лепило.

1.5. Тоалетни - голяма сграда

14. Доставка и полагане на армиран бетон - за каква конструкция, клас на бетона и колко и каква арматура.

- Подложен бетон В15, армировъчна скара ф 5мм от стомана АIII.

17. Доставка и монтаж на всмукателна климатична инсталация - параметри и количества на материалите.

- Параметрите на всукателната климатична инсталация ще се съобразят на място от изпълнителя на обществената поръчка спрямо обема от 300 м³ на помещението.

18. Доставка и монтаж на нагнетателна климатична инсталация - параметри и количества на материалите.

- Параметрите на нагнетателната климатична инсталация ще се съобразят на място от изпълнителя на обществената поръчка спрямо обема от 300 м³ на помещението.

1.6. Тоалетни - малка сграда

12. Доставка и монтаж на подови сифони - какъв вид и какво Ф?

- Подов сифон рогов, ф110мм.

Въпрос 2: Моля, за коректно ценообразуване уточнение на изискванията на ЕВъзложителя по Приложение №2 ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ: Обособена позиция №2: Ремонт на VI Средно училище „Отец Паисий”, гр. Монтана

I. Архитектура.

Отговор:

I.1. Класни и стаи

12. Доставка и монтаж ЛОТ- параметрите на ЛОТ, на които трябва да отговарят.

- ЛОТ 2х36W

13. Смяна захранващ водопровод - параметри на тръбата и дълбочина на изкопа.
- Водопровод $\Phi 50$ мм, дълбочина на изкопа $h=0,7$ м.

I.2. Плувен басейн

5. Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори - размерите и броя на глидерите на радиаторите.

- Размер $h=600$ мм с 15 броя глидера за 1 брой радиатор.

7. Демонтаж на метални стълби - размер на стълбите(кг).

- Метални стълби с размери 60/350 см.

8. Изработка, доставка и монтаж на метални стълби - размер на стълбата(кг.).

- Метални стълби с размери 60/350 см. с общо тегло 85 кг.

I.3. Голям физкултурен салон

7. Доставка и монтаж на всмукателна вентилационна система- параметри и количества на материалите.

- Параметрите на всукателната климатична инсталация ще се съобразят на място от изпълнителя на обществената поръчка спрямо обема от 1932 м^3 на помещението.

8. Доставка и монтаж на нагнетателна вентилационна система- параметри и количества на материалите.

- Параметрите на всукателната климатична инсталация ще се съобразят на място от изпълнителя на обществената поръчка спрямо обема от 1932 м^3 на помещението.

I.4. Малък физкултурен салон

9. Доставка и монтаж на всмукателна вентилационна система- параметри и количества на материалите.

- Параметрите на всукателната климатична инсталация ще се съобразят на място от изпълнителя на обществената поръчка спрямо обема от 1055 м^3 на помещението.

10. Доставка и монтаж на нагнетателна вентилационна система - параметри и количества на материалите.

- Параметрите на всукателната климатична инсталация ще се съобразят на място от изпълнителя на обществената поръчка спрямо обема от 1055 м^3 на помещението.

